Höhe 20 - 30 m
Stiel-Eiche als Auftakt
1 St. Quercus robur H 3xv. 18-20 cm
Planung Kreisverkehr
Charlottenstraße
Berg-Ahorn
1 St. Acer pseudoplatanus H 3xv. 18-20 cm
Feld-Ahorn
1 St. Acer campestre H 3xv. 18-20 cm
Stellplätze Rasenfugenpflaster
Apfel-Dorn
1 St. Crataegus lavallei
4 xv. 18-20 cm
Haus 1
Lichtschacht
Rasen
Wildbirne
1 St. Pyrus communis H 3xv. 18-20 cm
Holzapfel
1 St. Malus sylvestris H 3xv. 18-20 cm
Graupappel
1 St. Populus canescens H 3xv. 18-20 cm
Winter-Linde
Tilia cordata 'Greenspire'
H 4xv. 20-25 cm
Entrauch-/
Entlüftung
ca. 2 qm netto
Stauden-Gräser-Bänder zum
Schutz der Terrassen
Haus 3
EFH 520.60
OK Dach = +532.96
OK Attika = +533.06
OK FFB = +529.78
Hainbuche
1 St. Carpinus betulus
H 3xv. 18-20 cm
Gehölze der Hartholzaue:
Gewöhnliche Traubenkirsche, Stieleiche,
Silberpappel,Graupappel,
Hainbuche, Feldahorn, Wildbirne, Holzapfel
Bodenbelag Weg:
Wasserdurchlässiger Asphalt
mit Einfassung aus Metallband
Entrauch-/
Entlüftung
ca. 1,5 qm netto
Berg-Ahorn
1 St. Acer pseudoplatanus H 3xv. 18-20 cm
Silberpappel
1 St. Populus alba H 3xv. 18-20 cm
Gruppe aus Kornelkirschen
3 St. Cornus mas H 4xv. 18-20 cm
Hopfenbuche
1 St. Ostrya carpinifolia
3 xv. 18-20 cm
Sitzbank aus Beton
zum Teil mit Sitzauflagen aus Holz
Wassergebundene Decke
mit Papierbirken
- 3 St. Betula papyrifera
H 4xv. 18-20 cm
Nestschaukel
Quartiersplatz
Haus 2
EFH = 520.70
OK Dach = +533.59
OK Attika = +533.69
OK FFB = +530.41
Sitzbank
Haus 5
EFH = 521.00
OK Dach = +533.36
OK Attika = +533.46
OK FFB = +530.18
Pflaumendorn
1 St. Crataegus prunifolia
H 4 xv. 18-20 cm
Haus 7
EFH = 521.00
OK Dach = +533.36
OK Attika = +533.46
OK FFB = +530.18
Wippe
2 Wipptiere
Haus 4
EFH = 522.00
OK Dach = +534.36
OK Attika = +534.46
OK FFB = +531.18
Felsenbirne
1 St. Amelanchier lamarckii
H 4xv. 18-20 cm
Stauden-Gräser-Bänder zum
Schutz der Terrassen
Elternbank
Spielplatz
ca. 350 qm Fläche
Trampolin
Sandkiste mit Sitzrand
und Findlingen
Klettermikado mit Metallrutsche
aus Robinienstämmen und Seilen
Kornelkirsche
1 St. Cornus mas H 4xv. 18-20 cm
Wildbirne 'Beech Hill'
1 St. Pyrus communis 'Beech Hill'
H 4 xv. 18-20 cm
Vogel-Kirsche
1 St. Prunus avium
Fallschutz
Stingstraße
Haus 6
EFH 523.30
OK Dach = +535.66
OK Attika = +535.76
OK FFB = +532.48
Haus 9
EFH 523.30
OK Dach = +535.66
OK Attika = +535.66
OK FFB = +532.48
Keplerstraße
Haus 8
EFH = 525.30
OK Dach = +546.66
OK Attika = +546.76
OK FFB = +534.48
520.70 m ü.NHN. = ±0.00
Projektnummer 1701
Planungsstand
BAUGESUCH
Bauvorhaben
WOHNQUARTIER STING- / CHARLOTTENSTRASSE BALINGEN
Plannummer
Entwurf
Gefertigt: 02.11.2017
Geändert:
4000
Lageplan
Maßstab: 1:200
Architekt
Bauherr: Denkinger GmbH
Glück + Partner GmbH Freie Architekten BDA