

Balingen, 05.06.2018

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Ortschaftsrat Streichen	öffentlich	am 20.06.2018	Anhörung
Technischer Ausschuss	öffentlich	am 11.07.2018	Entscheidung

Tagesordnungspunkt**Verdolung Aubenbach im Stadtteil Streichen
Erneuerung einer schadhaften Teilstrecke**Anlage

Auszug Leitungsplan

Beschlussantrag:

1. Für die Erneuerung eines Teilabschnittes der Aubenbachverdolung werden überplanmäßig 60.000,- Euro zur Verfügung gestellt.
2. Um keine Zeit durch die bevorstehende Sommerpause zu verlieren, wird die Verwaltung ermächtigt, die Vergabe bis zum Betrag von 60.000,- Euro in eigener Zuständigkeit zu tätigen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

einmalig	60.000,00 €
laufend/Jahr	wie bisher

Veranschlagung der Mittel

Laufendes Haushaltsjahr 2018:

überplanmäßig	60.000,00 €	- Finanzposition 1.6900.5130 Unterhaltung öffentlicher Gewässer
---------------	-------------	---

Deckungsvorschlag

Insgesamt 30.000,00 Euro aus Einsparungen bei Finanzposition 1.6900.5130 Gewässerunterhaltung

20.000,00 Euro aus Einsparungen bei Finanzposition 1.7050.5150 Kanalsanierungen

10.000,00 Euro aus Einsparungen bei Finanzposition 1.6300.5112 Gemeindeverbindungsstraße Balingen-Streichen

Sachverhalt:

Der Aubenbach ist im Abschnitt von der Amselstraße bis unterhalb des Sportplatzes und von der Querung der Ortsdurchfahrt bis zum Auslauf unterhalb der Aspenstraße auf ca. 500 laufenden Metern verdolt.

Im Abschnitt zwischen dem Sportplatz und dem Anwesen Zillhauser Landstraße 12/1 sind insgesamt fünf kraterförmige Einbrüche festgestellt worden. Die Betonrohre mit Durchmesser 1.000 mm bzw. 800 mm haben in diesem Abschnitt nur eine Überdeckung von wenigen Zentimetern. Die Schadensstellen liegen alle im Scheitelbereich der Rohre und sind vermutlich auf die frühere Verlegetechnik zurückzuführen.

Die Schadensstellen sind derzeit nur abgesperrt und müssen aus Sicherheitsgründen unverzüglich beseitigt werden. Eine Reparatur ist nicht möglich.

Wir schlagen die Erneuerung mit Stahlbetonrohren Durchmesser 1.000 mm auf einer Länge von 75 m vor. Die hydraulische Überrechnung erfolgt parallel.

Wir rechnen mit Kosten in Höhe von ca. 60.000,- Euro. Hierfür müssen überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden.

Für die Vergabeentscheidung ist neben dem wirtschaftlichsten Angebot auch die Verfügbarkeit der Leistung zu berücksichtigen. Aufgrund der anstehenden Sitzungspause während der Sommerferien und der Dringlichkeit der Maßnahme bittet die Verwaltung um Ermächtigung, die Vergabe bis zum Betrag von 60.000,- Euro in eigener Zuständigkeit vornehmen zu dürfen.

Eduard Köhler