

Balingen, 08.06.2018

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Ortschaftsrat Zillhausen	öffentlich	am 20.06.2018	Anhörung
Gemeinderat	öffentlich	am 26.06.2018	Entscheidung

Tagesordnungspunkt**Vergabe von Bauleistungen
Geschlossene Kanalsanierung 2018 in verschiedenen Stadtteilen**Anlagen

öffentlich: Listen der zu sanierenden Kanalstrecken und der Kanalschächte
nichtöffentlich: **Angebotsübersicht**

Beschlussantrag:

Die Fa. Aarsleff Rohrsanierung, Stuttgart, erhält den Auftrag für die Kanalsanierung 2018 zum Angebotspreis von 471.900,40 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

einmalig	186.448,20 €
laufend/Jahr	wie bisher

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

einmalig	285.452,21 €
----------	--------------

Veranschlagung der Mittel

laufendes Haushaltsjahr 2018:

planmäßig 350.000,00 € - Finanzposition 1.7050.5150.000 Kanalunterhaltung

planmäßig 300.000,00 € - Finanzposition 2.7050.9500.003-0010 Geschlossene
Kanalsanierung

Besonderer Hinweis:

Der Technische Ausschuss und der OR Erzingen werden am 13.06.2018 mündlich über die im Gemeinderat vorgesehene Vergabe informiert.

Sachverhalt:

Wir haben für das Jahr 2018 ein umfangreiches Sanierungsprogramm für die grabenlose Sanierung von Kanälen und Schächten vorzunehmen. Grundlage des Sanierungsprogramms ist die turnusgemäße Befahrung nach der Eigenkontrollverordnung mit der Pflicht zur Schadensbeseitigung. Der Schwerpunkt des Auftrags liegt in diesem Jahr im Stadtteil Zillhausen (ca. 95 % der Auftragssumme). Daneben befinden sich einige wenige Haltungen auch in den Stadtteilen Balingen und Erzingen.

Insgesamt sind 1.366 laufende Meter Kanäle der Durchmesser 250 bis 800 mm mittels Inliner zu sanieren. Partielle Sanierungen (Verpressungen, Manschetten und dgl.) sind in Haltungen mit insgesamt 1.046 laufende Meter Länge der Durchmesser 250 bis 600 mm erforderlich. Weiterhin sind manuelle Sanierungen (Reparaturarbeiten) in Haltungen mit 68 laufende Meter Länge der Durchmesser 800 bis 1.000 mm vorgesehen.

Außerdem sind Reparaturarbeiten in 98 Schächten durchzuführen (Einbinden von Anschlüssen, Erneuerung von Gerinnen und Steighilfen, Verputzen von Schadstellen an Schachtwänden und dgl.).

Die geplanten Maßnahmen sind in den Straßenlisten in der Anlage detailliert aufgeführt.

Aufgrund unserer Beschränkten Ausschreibung unter Fachfirmen erhielten wir 8 Angebote (**siehe nichtöffentliche Anlage**). Das wirtschaftlichste Angebot hat die Firma Aarsleff abgegeben. Diese soll den Zuschlag zum Preis von 471.900,40 € erhalten.

Die Kostenberechnung beläuft sich auf 417.000 €. Trotz des breiten Wettbewerbs ist eine Preissteigerung von ca. 13% zu verzeichnen. Dieser Anstieg ist jedoch unterdurchschnittlich und bei der derzeitigen Auslastung der Bauwirtschaft vertretbar.

Die Maßnahme soll im Zeitraum Juli bis November 2018 durchgeführt werden.

Eduard Köhler