Wassergarten nicht Bestandteil 2. BA

Klein Venedig / Eyach West nicht Bestandteil 2. BA

Klein Venedig

Eyachterrassen

Sülgstraße

Eyach →

Legende

Gebäude

- Gebäude Bestand
- Gebäude Neuplanung

Befestigte Flächen

- Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt Körnung 0/8, Zuschlagstoff Alpendiorit gelb Oberflächenbehandlung Grinding , siehe Regeldetails 501/ 504
- wassergebundene Decke, Deckschicht Split-Brechsandgemisch, siehe Regeldetails 501/ 504
- Fußbasaltpflaster, Muschelkalk im Mittel ca. 15 cm dick, Kantenlänge ca. 20-40 cm, mit Trassenmörtel verfugt, siehe Regeldetails 501
- Pflaster Naturstein, Muschelkalk dunkelgrau, gesägte Längskanten, Querkanten gespalten, Oberfläche gesägt, kugelgestrahlt, Unterseite spaltrauh unterschiedliche Breiten 24,5cm/ 39,5cm/ 34,5cm, Länge 10cm, Stärke 10cm
- Schotterrasen siehe Regeldetails 501
- Einfassung Natursteinband, Granit, dunkelgrau; gesägte Längskanten, Querkanten gespalten, Oberfläche gesägt, kugelgestrahlt, Rollschichte: Breite 30 cm, Länge 10cm, Stärke 15cm siehe Regeldetails 501/ 504
- Aufmerksamkeitsstreifen für Radfahrer/ Fußgänger Pflaster Granit, dunkelgrau, gesägte Längskanten, Querkanten gespalten, Oberfläche gesägt, kugelgestrahlt Breite 14 cm, Länge 34,5, Stärke 15 cm siehe Regeldetails
- Einfassung Natursteinband, Granit, dunkelgrau; gesägte Längskanten, Querkanten gespalten, Oberfläche gesägt, kugelgestrahlt, Läufer: Breite 10 cm, Länge 30 cm, Stärke 20cm siehe Regeldetails 501/ 504
- Einfassung Granitbord ,100 x10x25 cm allseits gesägt, Kanten gefast,Oberfläche kugelgestrahlt Farbe grau/dunkelgrau
- Einfassung Zweizeiler Großsteinpflaster 16/18/16 cm, Granit verlegt auf Betonfundament mit Mörtelverfugung
- Rasenweg Holzeinfassung 25x140 mm
- Schachtdeckel Bestand, Höhe anpassen

Entwässerung

- Sickerpackung Rollkies 16/32, umhüllt mit Filtervlies 150 g / m ², OK 20cm unter OK Gelände

Vegetation

- Baum Bestand
- Baum neu zu pflanzen, mit Artbezeichnung Pflanliste siehe Pflanzplanung
- Baumgrube 2 x 2m in Vegetationsfläche siehe Detail 502
- Baumgrube mind. 25 m² für Baumneupflanzung mit angrenzender befestigter Fläche / erweiterter Wurzelraum siehe Detail 503
- Gehölzpflanzung mit Sträuchern/ Kleingehölzen 40cm Oberboden siehe Regeldetail 502/ Pflanzplanung
- Staudenpflanzung, siehe Regeldetail 502/ Pflanzplanung
- Wiesenansaat Schattbaum Saatgutmischung Schattbaum 3,5 g/m², siehe Regeldetail 502/Pflanzplanung
- Wiesenansaat Böschung 5 g/ m², plus 2 g Schnellbegrüner Bromus secalinus 10 cm Sand-Oberboden Gemisch, siehe Regeldetail 502/ Pflanzplanung
- Wiesenansaat Ufer Saatgutmischung Ufermischung 2 g/m², plus Schnellbegrüner Bromus secalinus 2 g/m² 10 cm Sand-Oberboden Gemisch, siehe Regeldetail 502/Pflanzplanung
- gewässerbegleitende Hochstaudenflur Pflanzliste siehe Pflanzplan

Ausstattung

- Sitzstufen aus Betonfertigteil Farbe betongrau, Oberfläche fein gestrahlt, Länge 200 cm, Breite 90 cm, Sitzhöhe 46cm siehe Detail
- Sitzstufen aus Betonfertigteil mit Sitzholzauflage Farbe betongrau, Oberfläche fein gestrahlt, Länge 200 cm, Breite 90 cm, Sitzhöhe 46cm siehe Detail
- Sitzblock aus Naturstein Muschelkalk, unterschiedliche Längen Sitzhöhe 45 cm, Detail 512
- Abfallbehälter neu, mit Ascher Stahl pulverbeschichtet, Eisengrimmer DB 703 Höhe 840mm, d 400mm, 60l
- Steinbuhne als strömungslenkende Maßnahme Buhne inklinant, Breite ca. 1/6 bis ½ der Gewässerbreite aus Wasserbausteine HMB 300-1000 Kantenlänge ca. 60-80 cm, grob gebrochen siehe Detail

Beleuchtung

- Mastleuchte, Bestand
- Mastleuchte neu
- Verkabelung, Leitung Landschaftsbau:

Bemassung

- 1.70 Bemaßungsachse, Bemaßung mit Maßzahl
- Bemaßungsachse und Markierung Nullpunkt

Sonstiges

- Bearbeitungsgrenze 2. Bauabschnitt Wiesenterrassen
- » 259.03 Höhe Bestand
- 259.40 9 Höhe neu
- 2.00% Gefälle
- Flurgrenze und Flurnummer
- Böschung



auftraggeber
Stadt Balingen
Amt für Stadtplanung und Bauservice
Neue Str. 31, 72336 Balingen

vorhaben
Gartenschau Balingen 2023
Kulturachse Süd
Freianlagen

zeichnung
Ausführungsplanung 2.BA -Wiesenterrassen
Lageplanausschnitt Wiesenterrassen

datum
22.01.2021

maszstab
1 /200

plan-nr
1545_05_315

index