Gewberbestraße



Gehwegaufbau:

2,5 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DL, 70/100
8,0 cm Asphalttragschicht AC 32 TN, 70/100
57,5 cm Frostschutzschicht

68,0 cm Gesamtaufbau

Fahrbahnaufbau:

4,0 cm Asphaltbeton, AC 11 DN, 50/70
16,0 cm Asphalttragschicht, AC 32 TN, 70/100
40,0 cm Frostschutzschicht

60,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau gemäß RStO 12, Tafel 1,
Zeile 1, Belastungsklasse 1,8



Parkplatzaufbau:

4,0 cm Asphaltbeton, AC 8 DN, 70/100
10,0 cm Asphalttragschicht, AC 32 TN, 70/100
50,0 cm Frostschutzschicht

64,0 cm Gesamtaufbau

Gehwegaufbau:

2,5 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DL, 70/100
8,0 cm Asphalttragschicht AC 32 TN, 70/100
57,5 cm Frostschutzschicht

68,0 cm Gesamtaufbau

Fahrbahnaufbau:

4,0 cm Asphaltbeton, AC 11 DN, 50/70
16,0 cm Asphalttragschicht, AC 32 TN, 70/100
40,0 cm Frostschutzschicht

60,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau gemäß RStO 12, Tafel 1,
Zeile 1, Belastungsklasse 1,8

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Breinlinger Ingenieure
TRAGWERKSPLANUNG
TIEFBAUPLANUNG

Kanalstraße 1-4
D-78532 Tuttlingen
T+ 49 74 61 - 184 - 0
F+ 49 74 61 - 184 - 100

Rotebühlstraße 44
D-70178 Stuttgart
T+ 49 711 - 78 78 16 - 0
F+ 49 711 - 78 78 16 - 10

office@breinlinger.de
www.breinlinger.de

BERATENDE INGENIEURE
TUTTLINGEN | STUTTGART

Stadt Balingen

AS Gewerbegebiet

"Steinenbühl"

Vorplanung	Anlage 14	Plan-Nr 1	
	bearbeitet	Schwär	Planstand
	gezeichnet	Tritschler	24.01.2017
Regelquerschnitt Gewerbestraße	Format	800 mm × 297 mm	
	Projekt	T15-083	
	Maßstab	1:50	

Aufgestellt:
Tuttlingen, den

PAS: 001 HINTERGR\ SST: SBSTNORM Dorst:
STRATIS V11.3 \T15_083\ 1520111 PLOT\24.01.2017\