Vorlage Nr. 2023/067

AMT FÜR HOCHBAU UND
GEBÄUDEWIRTSCHAFT

km
Balingen, 01.03.2023

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	**öffentlich**	am 15.03.2023	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Gymnasium Balingen, Turnhalle
Ertüchtigung Prallschutz und Schallabsorber
- Baubeschluss-

Anlagen

Ö Anlage_Bilder

Beschlussantrag:

Der Erneuerung des Prallschutzes an den Wänden und der Ertüchtigung der Schallabsorbtionsflächen über den Deckenverkleidungen in der Turnhalle des Gymnasiums mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 90.000 € wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Ausgaben des Ergebnishaushalts

einmalig 90.000 €

Veranschlagung der Mittel

Laufendes Haushaltsjahr 2023:

planmäßig: 90.000 € Kostenstelle 21100610/42110001

Sachverhalt:

Der Anprallschutz an den Wänden der Turnhalle des Gymnasiums entsprechen nicht mehr heutigen sicherheitstechnischen Anforderungen. Unzureichend verkleidete Stahlbetonstützen und Brüstungen stellen ein erhöhtes Unfallrisiko für die Sporttreibenden dar. Mittels provisorisch angebrachter Prallschutzmatten werden derzeit besondere Gefahrenstellen notdürftig gesichert. Es ist vorgesehen, die Fenster- und Bühnenseite der Turnhalle mit normgerechtem Prallschutzelementen nach den Vorgaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) auszustatten. Im Einzelnen ist geplant, die alten Holzverkleidungen zu demontieren, eine ballwurfsichere und kraftabbauende Unterkonstruktion zu erstellen und mit Holzprofilbrettern zu verkleiden. Zudem sollen die verbleibenden Wandverkleidungen auf der Innen- und Stirnwand der Halle, durch die Reduzierung von Fugenabständen und das Entfernen von Überständen u.Ä. sicherheitstechnisch ertüchtigt werden.

In diesem Zuge ist auch vorgesehen, die altersbedingt schadhaften Schallabsorber und die verschlissene Vliesauflage über den hölzernen Deckenverkleidungen zu entfernen und gegen neue Schallabsorber zu ersetzen. Die bestehenden hölzernen Deckenverkleidungselemente werden wiederverwendet.

Zeitrahmen

Es ist vorgesehen, die Arbeiten in Abstimmung mit der Schulleitung und dem Amt für Familie, Bildung und Vereine überwiegend in Ferienzeiten durchzuführen.

Frieder Theurer